

**РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Сборник 14. Лепные работы

ДБН Д.2.4-14-2000

(по состоянию на 06 декабря 2002 года)

РАЗРАБОТАНЫ: Научно-производственной фирмой «Инпроект»

УТВЕРЖДЕНЫ: Приказом Госстроя Украины от
14.09.2000 № 201 и введены в
действие с 1 октября 2000 года

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

Ресурсные элементные сметные нормы
на ремонтно-строительные работы
Сборник 14. Лепные работы

ДБН Д.2.4-14-2000
Взамен
СНИРР-93 Сборник 64

1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**1.1 Область применения**

1.1.1 Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы, необходимые для определения потребности в ресурсах при выполнении лепных работ.

1.2 Общие указания

1.2.1 Нормы настоящего сборника объединены в группы по виду и размеру лепных изделий. Все группы однотипны и включают следующие работы:

- Норма 1 - разборка лепных изделий;
- Норма 2 - расчистка легкоудаляемых покрасок;
- Норма 3 - расчистка трудноудаляемых покрасок;
- Норма 4 - ремонт лепных изделий;
- Норма 5 - установка цементных лепных изделий;
- Норма 6 - установка гипсовых лепных изделий.

1.2.2 В нормах сборника предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ следующего состава по видам ремонта лепных изделий:

Разборка (норма 1):

- а) отбивка негодного изделия или детали;
- б) срубание вручную неровностей на основании;
- в) уборка мусора. Расчистка покрасок (нормы 2, 3):

а) очистка от покрасок и загрязнений вручную со смачиванием водой (к легкоудаляемым относятся клеевые покраски и естественное загрязнение;

к трудноудаляемым - покраски эмульсионные и маслянолаковые);

- б) выведение ржавых пятен;
- в) исправление орнамента с придачей ему четкого рисунка. Ремонт (норма 4):
- а) удаление негодных частей изделий;
- б) догипсовка выбоин раковин, щелей и утраченных мест до 20% развернутой поверхности

изделия;

в) прорезка рисунка и отделка догипсованной поверхности;

г) приготовление раствора.

Установка (нормы 5, 6):

- а) насечка и очистка поверхности (при необходимости);
- б) разметка мест установки;
- в) пробивка отверстий;
- г) установка пробок;
- д) установка крючьев и забивка гвоздей;
- е) сборка, установка и крепление деталей;
- ж) заделка швов и разделка углов;
- з) исправление дефектов и повреждений;
- и) приготовление раствора.

1.2.3 Нормами предусмотрено выполнение работ на фасадах с готовых лесов, выносных устройств и люлек, а во внутренних помещениях - с пола, подмостей, лестниц и других приспособлений.

При необходимости устройства лесов расход ресурсов на эти работы следует определять дополнительно по сборнику 20 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.2.4 Расход ресурсов на установку лепных деталей, не предусмотренных в настоящем сборнике, должен определяться применительно к видам изделий, наиболее подходящим по сложности.

1.2.5 При наличии сохранившихся установленных изделий, которые могут быть использованы под модель, применение новых моделей не допускается.

1.2.6 Количество изделий, формируемых с одной модели, следует принимать по данным, приведенным в таблице. При заказе лепных изделий одинакового рисунка в количестве меньшем, чем указано в таблице, на каждый заказ следует принимать одну модель.

Таблица - Количество изделий, формируемых с одной модели

Наименование деталей	Количество деталей на модель, штук	
	гипсовых	цементных
1	2	3
1 Балясины без орнамента	250	150
2 Балясины с орнаментом	150	100
3 Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и т.п., гладкого и простого рисунка	150	100
4 То же, с орнаментом или сложного рисунка, гирлянды	100	60
5 Вазы, кронштейны, модильоны и сухари гладкие	170	100
6 То же, с орнаментом	80	50
7 Капители коринфские	70	35
8 Погонные детали (прорезки, пояса, фризy, карнизы и т.д.) при высоте до 500 мм простого рисунка	125	75
9 То же, рисунка средней сложности и сложного	75	50
10 То же, при высоте более 500 мм простого рисунка	200	120
11 То же, рисунка средней сложности и сложного	120	80
12 Поручни и тетивы	200	120

1.2.7 Отделка лицевой поверхности лепных изделий нормами не предусмотрена.

1.2.8 Расход материальных ресурсов в нормах определяется по фактической потребности.

1.3 Правила исчисления объемов работ

1.3.1 Объем лепных работ следует принимать по проектным данным.

1.3.2 При работах с базами для пилястр и полубалясин к расходам ресурсов норм групп 1-3 следует применять коэффициент 0,5; при работах с угловыми базами, составляющими четверть окружности, к расходам ресурсов норм группы 1 - коэффициент 0,25.

1.3.3 Высота выпуклых погонных деталей принимается по огибу поперечного сечения.

2 НОРМЫ**Группа 1 Базы под колонны высотой до 250 мм**

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расчистка от покрасок		Ремонт	Установка	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,54	0,16	0,67	1,05	1,99	1,3
2	Средний разряд работ		2,5	3,1	3,2	3,5	3,3	3,3
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	-	-	-	0,01	0,01
	Машины и механизмы							
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,01	-	-	-	0,01	0,01
270-115	Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Материалы							
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,0015		0,004
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,004	
П	Крепления	кг					0,5	0,5

Группа 2 Базы под колонны высотой до 400 мм

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расчистка от покрасок		Ремонт	Установка	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,78	0,32	1,33	2,07	3,25	1,89
2	Средний разряд работ		2,5	3,1	3,2	3,5	3,3	3,3
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	-	-	-	0,02	0,01
	Машины и механизмы							
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,02	-	-	-	0,02	0,01
270-115	Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,17)	(0,17)
	Материалы							
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,0025		0,004
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,004	
П	Крепления	кг					0,5	0,5

Группа 3 Базы под колонны высотой до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расчистка от покрасок		Ремонт	Установка	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,94	0,44	1,75	2,73	3,5	2,25
2	Средний разряд работ		2,5	3,1	3,2	3,5	3,3	3,3
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	-	-	-	0,02	0,01
	Машины и механизмы							
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,02	-	-	-	0,02	0,01
270-115	Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,17)	(0,17)
	Материалы							
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,003		0,004
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,004	
П	Крепления	кг					0,5	0,5

Группа 4 Балясины цилиндрические, бутылочные и квадратные высотой до 750 мм

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расчистка от покрасок		Ремонт	Установка	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				14-4-1	14-4-2	14-4-3	14-4-4	14-4-5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затрат труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,43	0,28	0,99	1,58	1,1	0,64
2	Средний разряд работ		2,5	3,7	3,8	3,8	3,2	3,2
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	-	-	-	0,01	0,01
	Машины и механизмы							
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,02	-	-	-	0,01	0,01
270-115	Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Материалы							
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,0004		0,0004
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,0004	
П	Крепления	кг					0,03	0,03

Группа 5 Балясины цилиндрические, бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расчистка от покрасок		Ремонт	Установка	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				14-5-1	14-5-2	14-5-3	14-5-4	14-5-5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,66	0,39	1,58	2,38	1,53	1,01
2	Средний разряд работ		2,5	3,7	3,8	3,8	3,2	3,2
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	-	-	0,03	0,02	0,01
200-0001	Машины и механизмы Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,03	-	-	0,03	0,02	0,01
270-115	Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,17)	(0,17)
111-0219	Материалы Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,0005		0,0004
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,0004	
П	Крепления	кг					0,03	0,03

Группа 6 Вазы высотой до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расчистка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				14-6-1	14-6-2		14-6-3	14-6-4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6	0,32	1,33	2,73	3,05	1,92
2	Средний разряд работ		2,7	3,8	3,9	3,8	3,6	3,6
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	-	-	-	0,02	0,01
	Машины и механизмы							
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,02	-	-	-	0,02	0,01
270-115	Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Материалы							
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,001		0,0002
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,0002	
П	Крепления	кг					0,3	0,3

Группа 7 Вазы высотой до 750 мм

Измеритель: 1 изделие

Шифр	Наименование ресурса	Единица	Раз-	Расчистка от покрасок	Ремонт	Устройство
------	----------------------	---------	------	-----------------------	--------	------------

ресурса		измере- ния	борка	легкоуда- ляемых	трудноуда- ляемых		цемент- ных	гипсо- вых
			14-7-1	14-7-2	14-7-3	14-7-4	14-7-5	14-7-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,83	0,49	1,99	4,07	3,76	2,36
2	Средний разряд работ		2,7	3,8	3,9	3,8	3,6	3,6
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	-	-	0,01	0,02	0,01
	Машины и механизмы							
200-0001	Автомобили бортовые, грузо-подъемность до 3 т	маш.-ч	0,03	-	-	0,01	0,02	0,01
270-115	Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,17)	(0,17)
	Материалы							
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,0015		0,0004
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,0004	
П	Крепления	кг					0,1	0,1

Группа 8 Вазы высотой до 1000 мм

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измере- ния	Раз- борка	Расчистка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоуда- ляемых	трудно- удаляемых		цемент- ных	гипсо- вых
1	2	3	4	14-8-1	14-8-2	14-8-3	14-8-4	14-8-5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,18	0,61	2,42	5,04	4,46	2,83
2	Средний разряд работ		2,7	3,8	3,9	3,8	3,6	3,6
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	-	-	0,01	0,03	0,02
	Машины и механизмы							
200-0001	Автомобили бортовые, грузо-подъемность до 3 т	маш.-ч	0,05	-	-	0,01	0,03	0,02
270-115	Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,23)	(0,23)
	Материалы							
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,0015		0,0004
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,0004	
П	Крепления	кг					0,1	0,1

Группа 9 Венки диаметром до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измере- ния	Раз- борка	Расчистка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоуда- ляемых	трудно- удаляе- мых		цемент- ных	гипсо- вых
1	2	3	4	14-9-1	14-9-2	14-9-3	14-9-4	14-9-5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,68	0,22	0,89	1,86	2,3	1,7
2	Средний разряд работ		2,7	3,7	3,9	3,8	3,6	3,6
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	-	-	-	0,01	0,01
	Машины и механизмы							
200-0001	Автомобили бортовые, грузо-подъемность до 3 т	маш.-ч	0,01	-	-	-	0,01	0,01
270-115	Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Материалы							
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,0015		0,0008
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,0016	
П	Крепления	кг					0,3	0,3

Группа 10 Венки диаметром до 1000 мм

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расценка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				14-10-1	14-10-2		14-10-3	14-10-4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,38	0,44	1,75	3,75	3,66	2,31
2	Средний разряд работ		2,7	3,7	3,9	3,8	3,6	3,6
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	-	-	0,01	0,06	0,02
Машины и механизмы								
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,03	-	-	0,01	0,06	0,02
270-115	Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,23)	(0,23)
Материалы								
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,003		0,0016
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,0032	
П	Крепления	кг					0,6	0,6

Группа 11 Гербы высотой до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расценка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				14-11-1	14-11-2		14-11-3	14-11-4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,83	0,22	0,89	1,93	3,83	2,75
2	Средний разряд работ		3	3,5	3,7	3,6	3,4	3,4
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	-	-	0,01	0,02	0,01
Машины и механизмы								
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,02	-	-	0,01	0,02	0,01
270-115	Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,12)	(0,12)
Материалы								
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,0015		0,0011
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,002	
П	Крепления	кг					1,2	1,2

Группа 12 Гербы высотой до 1000 мм

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расценка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				14-12-1	14-12-2		14-12-3	14-12-4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,48	0,44	1,75	3,75	5,91	3,88
2	Средний разряд работ		3	3,5	3,7	3,6	3,4	3,4
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	-	-	0,01	0,03	0,02
Машины и механизмы								
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,05	-	-	0,01	0,03	0,02
270-115	Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,17)	(0,17)
Материалы								
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,003		0,0023
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,005	
П	Крепления	кг					1,5	1,5

Группа 13 Гирлянды длиной по огибу до 750 мм

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расценка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
1	2	3	4	14-13-1	14-13-2	14-13-3	14-13-4	14-13-5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,83	0,22	0,89	1,91	4,15	2,78
2	Средний разряд работ		2,7	3,6	3,7	3,6	3,4	3,4
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	-	-	0,01	0,02	0,01
	Машины и механизмы							
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,02	-	-	0,01	0,02	0,01
270-115	Дреки электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Материалы							
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,0007		0,0003
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,0005	
П	Крепления	кг					0,15	0,15

Группа 14 Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расценка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
1	2	3	4	14-14-1	14-14-2	14-14-3	14-14-4	14-14-5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,23	0,25	1,33	3,29	4,46	3,05
2	Средний разряд работ		2,7	3,6	3,7	3,6	3,4	3,4
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	-	-	0,01	0,02	0,02
	Машины и механизмы							
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,03	-	-	0,01	0,02	0,02
270-115	Дреки электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,23)	(0,23)
	Материалы							
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,0015		0,0006
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,001	
П	Крепления	кг					0,25	0,25

Группа 15 Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расценка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
1	2	3	4	14-15-1	14-15-2	14-15-3	14-15-4	14-15-5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,62	0,28	1,10	2,28	7,28	5,8
2	Средний разряд работ		3,1	3,8	3,9	3,9	3,7	3,7
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	-	-	-	0,01	0,01
	Машины и механизмы							
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,01	-	-	-	0,01	0,01
270-115	Дреки электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,17)	(0,17)
	Материалы							
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,003		0,004
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,008	
П	Крепления	кг					0,4	0,4

Группа 16 Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расчистка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затрат труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,3	0,67	2,42	5,14	8,17	6,29
2	Средний разряд работ		3,1	3,8	3,9	3,9	3,7	3,7
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	-	-	0,01	0,03	0,01
	Машины и механизмы							
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,03	-	-	0,01	0,03	0,01
270-115	Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,23)	(0,23)
	Материалы							
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,003		0,004
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,008	
П	Крепления	кг					0,4	0,4

Группа 17 Капители ионические высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расчистка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,62	0,51	1,58	3,23	7,28	5,8
2	Средний разряд работ		3,1	3,8	3,9	3,8	3,6	3,6
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	-	-	-	0,01	0,01
	Машины и механизмы							
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,01	-	-	-	0,01	0,01
270-115	Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Материалы							
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,003		0,004
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,008	
П	Крепления	кг					0,4	0,4

Группа 18 Капители ионические высотой до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расчистка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,3	0,89	3,50	7,18	8,17	6,28
2	Средний разряд работ		3,1	3,8	3,9	3,8	3,6	3,6
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	-	-	0,01	0,03	0,01
	Машины и механизмы							
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,03	-	-	0,01	0,03	0,01
270-115	Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,17)	(0,17)
	Материалы							
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,003		0,004
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,008	
П	Крепления	кг					0,4	0,4

Группа 19 Капители коринфские высотой до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расчистка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,67	0,55	2,17	9,18	14,72	11,29
2	Средний разряд работ		3,2	3,8	3,9	3,8	3,6	3,6
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	-	-	0,01	0,05	0,02
	Машины и механизмы							
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,03	-	-	0,01	0,05	0,02
270-115	Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,23)	(0,23)
	Материалы							
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,003		0,006
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,001	
П	Крепления	кг					0,4	0,4

Группа 20 Капители коринфские высотой до 750 мм

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расчистка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,13	1,10	4,35	18,09	17,71	12,77
2	Средний разряд работ		3,2	3,8	3,9	3,8	3,6	3,6
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07	-	-	0,02	0,07	0,03
	Машины и механизмы							
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,07	-	-	0,02	0,07	0,03
270-115	Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,17)	(0,35)	(0,35)
	Материалы							
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,005		0,01
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,018	
П	Крепления	кг					3,0	3,0

Группа 21 Капители коринфские высотой до 1000 мм

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расчистка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,38	1,63	6,65	27,35	36,57	24,73
2	Средний разряд работ		3,2	3,8	3,9	3,8	3,6	3,6
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08	-	-	0,02	0,09	0,03
	Машины и механизмы							
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,08	-	-	0,02	0,09	0,03
270-115	Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,23)	(0,46)	(0,46)
	Материалы							
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,005		0,01
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,018	
П	Крепления	кг					3,0	3,0

Группа 22 Картуши с наибольшим измерением до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расчистка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				14-22-1	14-22-2		14-22-3	14-22-4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,76	0,22	0,89	1,89	2,2	1,56
2	Средний разряд работ		3	3,5	3,7	3,6	3,4	3,4
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	-	-	0,01	0,01	0,01
Машины и механизмы								
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,02	-	-	0,01	0,01	0,01
270-115	Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,12)	(0,12)
Материалы								
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,0008		0,0012
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,0015	
П	Крепления	кг					2,2	2,2

Группа 23 Картуши с наибольшим измерением до 750 мм

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расчистка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				14-23-1	14-23-2		14-23-3	14-23-4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,14	0,35	1,33	2,88	2,5	1,82
2	Средний разряд работ		3	3,5	3,7	3,6	3,4	3,4
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	-	-	0,03	0,02	0,01
Машины и механизмы								
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,02	-	-	0,03	0,02	0,01
270-115	Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,17)	(0,17)
Материалы								
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,0008		0,0012
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,0015	
П	Крепления	кг					2,2	2,2

Группа 24 Картуши с наибольшим измерением до 1000 мм

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расчистка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				14-24-1	14-24-2		14-24-3	14-24-4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,55	0,49	1,99	4,24	3,24	2,52
2	Средний разряд работ		3	3,5	3,7	3,6	3,4	3,4
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	-	-	0,01	0,03	0,02
Машины и механизмы								
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,03	-	-	0,01	0,03	0,02
270-115	Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,23)	(0,23)
Материалы								
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,001		0,0015
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,002	
П	Крепления	кг					2,5	2,5

Группа 25 Кронштейны и модильоны с наибольшим измерением до 200 мм

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расчистка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,35	0,16	0,67	1,37	1,04	0,75
2	Средний разряд работ		3,4	3,8	3,9	3,8	3,6	3,6
270-115	Машины и механизмы Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	<i>Материалы</i>							
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,0002		0,0002
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,0002	
П	Крепления	кг					0,22	0,22

Группа 26 Кронштейны и модильоны с наибольшим измерением до 300 мм

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расчистка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,55	0,22	0,89	1,82	1,77	1,23
2	Средний разряд работ		3,4	3,8	3,9	3,8	3,6	3,6
270-115	Машины и механизмы Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	<i>Материалы</i>							
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,0003		0,0007
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,001	
П	Крепления	кг					0,22	0,22

Группа 27 Кронштейны и модильоны с наибольшим измерением до 400 мм

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расчистка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,76	0,28	1,10	2,27	2,25	1,53
2	Средний разряд работ		3,4	3,8	3,9	3,8	3,6	3,6
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	-	-	-	0,01	-
200-0001	Машины и механизмы Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,01	-	-	-	0,01	-
270-115	Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	<i>Материалы</i>							
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,0003		0,0007
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,001	
П	Крепления	кг					0,22	0,22

Группа 28 Кронштейны и модильоны с наибольшим измерением до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расчистка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,04	0,32	1,33	2,84	2,76	1,89
2	Средний разряд работ		3,4	3,8	3,9	3,8	3,6	3,6
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	-	-	-	0,01	0,01

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6	7	8	9
200-0001	Машины и механизмы Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,01	-	-	-	0,01	0,01
270-115	Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,17)	(0,17)
111-0219	<i>Материалы</i> Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,0005		0,001
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,001	
П	Крепления	кг					0,9	0,9

Группа 29 Листы высотой до 150 мм

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расценка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,33	0,05	0,28	0,84	1,36	0,94
2	Средний разряд работ		3,1	3,7	3,8	3,4	3,2	3,2
270-115	Машины и механизмы Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,12)	(0,12)
111-0219	<i>Материалы</i> Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,0001		0,0001
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,0001	
П	Крепления	кг					0,05	0,05

Группа 30 Листы высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расценка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,52	0,10	0,55	1,18	1,63	0,99
2	Средний разряд работ		3,1	3,7	3,8	3,4	3,2	3,2
270-115	Машины и механизмы Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,12)	(0,12)
111-0219	<i>Материалы</i> Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,0001		0,0001
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,0001	
П	Крепления	кг					0,05	0,05

Группа 31 Листы высотой до 400 мм

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расценка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,76	0,21	1,05	2,29	2,3	1,54
2	Средний разряд работ		3,1	3,7	3,8	3,4	3,2	3,2
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	-	-	-	0,01	-
200-0001	Машины и механизмы Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,01	-	-	-	0,01	-
270-115	Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,12)	(0,12)
111-0219	<i>Материалы</i> Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,0001		0,0001
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,0001	
П	Крепления	кг					0,05	0,05

Группа 32 Маски-замки высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расценка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легко-удаляемых	трудно-удаляемых		цементных	гипсовых
				14-32-1	14-32-2	14-32-3	14-32-4	14-32-5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,45	0,16	0,67	1,4	2,62	1,96
2	Средний разряд работ		2,9	3,4	3,5	3,5	3,3	3,3
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	-	-	-	0,01	0,01
	Машины и механизмы							
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,01	-	-	-	0,01	0,01
270-115	Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,17)	(0,17)
	Материалы							
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,0002		0,0002
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,0002	
П	Крепления	кг					0,22	0,22

Группа 33 Маски-замки высотой до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расценка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легко-удаляемых	трудно-удаляемых		цементных	гипсовых
				14-33-1	14-33-2	14-33-3	14-33-4	14-33-5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,79	0,32	1,38	2,78	2,99	2,19
2	Средний разряд работ		2,9	3,4	3,5	3,5	3,3	3,3
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	-	-	-	0,01	-
Машины и механизмы								
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,01	-	-	-	0,01	-
270-115	Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,23)	(0,23)
Материалы								
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,0004		0,001
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,001	
П	Крепления	кг					0,6	0,6

Группа 34 Погонные лепные изделия (прорезки, пояса, карнизы, фриззы и др.) высотой до 50 мм

Измеритель: 1 м

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расценка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легко-удаляемых	трудно-удаляемых		цементных	гипсовых
				14-34-1	14-34-2		14-34-3	14-34-4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,20	0,16	0,67	1,02	0,54	0,36
2	Средний разряд работ		2,8	3,1	3,2	3,5	3,3	3,3
270-115	Машины и механизмы							
	Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Материалы							
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,00015		0,00015
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,00009	
П	Крепления	кг					0,04	0,04

Группа 35 Погонные лепные изделия (прорезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 100 мм
Измеритель: 1 м

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расчистка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
			14-35-1	14-35-2	14-35-3	14-35-4	14-35-5	14-35-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,28	0,24	0,99	1,62	0,72	0,48
2	Средний разряд работ		2,8	3,1	3,2	3,5	3,3	3,3
270-115	Машины и механизмы Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Материалы							
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,00015		0,00015
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,00009	
П	Крепления	кг					0,04	0,04

Группа 36 Погонные лепные изделия (прорезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 200 мм
Измеритель: 1 м

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расчистка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				14-36-1	14-36-2		14-36-3	14-36-4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,43	0,32	1,38	2,04	0,94	0,62
2	Средний разряд работ		2,8	3,1	3,2	3,5	3,3	3,3
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	-	-	-	0,01	0,01
200-0001	Машины и механизмы							
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,01	-	-	-	0,01	0,01
270-115	Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,12)	(0,12)
Материалы								
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,0002		0,0002
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,003	
П	Крепления	кг					0,9	0,9

Группа 37 Погонные лепные изделия (прорезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 300 мм
Измеритель: 1 м

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расчистка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				14-37-1	14-37-2	14-37-3	14-37-4	14-37-5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затрата труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,63	0,44	1,99	2,74	1,33	0,9
2	Средний разряд работ		2,8	3,1	3,2	3,5	3,3	3,3
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	-	-	-	0,01	0,01
200-0001	Машины и механизмы							
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,01	-	-	-	0,01	0,01
270-115	Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,17)	(0,17)
Материалы								
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,0002		0,0002
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,003	
П	Крепления	кг					0,9	0,9

Группа 38 Поручни шириной до 150 мм

Измеритель: 1 м

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расценка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,72	0,22	0,67	1,48	1,63	0,75
2	Средний разряд работ	3	3,9	4	3,8	3,6	3,6	3,6
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	-	-	-	0,01	0,01
	Машины и механизмы							
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,01	-	-	-	0,01	0,01
270-115	Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,17)	(0,17)
	Материалы							
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,0004		0,0007
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,0007	
П	Крепления	кг					0,1	0,1

Группа 39 Поручни шириной до 250 мм

Измеритель: 1 м

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расценка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,77	0,32	0,99	2,17	2,05	0,93
2	Средний разряд работ	3	3,9	4	3,8	3,6	3,6	3,6
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	-	-	0,01	0,02	0,01
	Машины и механизмы							
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,01	-	-	0,01	0,02	0,01
270-115	Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,17)	(0,17)
	Материалы							
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,0004		0,0007
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,0007	
П	Крепления	кг					0,1	0,1

Группа 40 Розетки диаметром до 200 мм

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расценка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,20	0,12	0,41	0,69	1,4	0,97
2	Средний разряд работ	3	2,7	3	3,2	3,2	3	3
	Машины и механизмы							
270-115	Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Материалы							
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,0001		0,0005
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,00008	
П	Крепления	кг					0,7	0,7

Группа 41 Розетки диаметром до 300 мм

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расценка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,29	0,15	0,62	0,97	1,5	1,07
2	Средний разряд работ		2,7	3	3,2	3,2	3	3
270-115	Машины и механизмы Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,12)	(0,12)
111-0219	Материалы Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,0001		0,0005
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,00008	
П	Крепления	кг					0,7	0,7

Группа 42 Розетки диаметром до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расценка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,51	0,24	0,97	1,53	2,36	1,93
2	Средний разряд работ		2,7	3	3,2	3,2	3	3
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	-	-	-	0,01	0,01
200-0001	Машины и механизмы Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,01	-	-	-	0,01	0,01
270-115	Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,12)	(0,12)
111-0219	Материалы Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,0005		0,0008
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,0016	
П	Крепления	кг					1,0	1,0

Группа 43 Розетки диаметром до 800 мм

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расценка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,79	0,39	1,51	2,43	3,55	3,34
2	Средний разряд работ		2,7	3	3,2	3,2	3	3
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	-	-	0,01	0,01	0,01
200-0001	Машины и механизмы Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,02	-	-	0,01	0,01	0,01
270-115	Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,17)	(0,17)
111-0219	Материалы Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,0008		0,0012
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,002	
П	Крепления	кг					2,2	2,2

Группа 44 Сухари и капли высотой до 150 мм

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расчистка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 2	Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работ	чел.-ч	0,35 3	0,06 3,2	0,16 3,3	0,39 3,4	0,74 3,2	0,63 3,2
270-115	Машины и механизмы Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,12)	(0,12)
111-0219	Материалы Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,0002		0,0002
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,00035	
П	Крепления	кг					0,1	0,1

Группа 45 Сухари и капли высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расчистка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 2	Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работ	чел.-ч	0,48 3	0,08 3,2	0,24 3,3	0,59 3,4	0,94 3,2	0,67 3,2
270-115	Машины и механизмы Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,12)	(0,12)
111-0219	Материалы Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,0002		0,0002
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,00035	
П	Крепления	кг					0,1	0,1

Группа 46 Шишки высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расчистка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 2	Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работ	чел.-ч	0,47 3,7	0,16 3,8	0,49 3,9	0,95 4	2,1 3,8	1,4 3,8
270-115	Машины и механизмы Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,12)	(0,12)
111-0219	Материалы Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,0002		0,0002
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,00035	
П	Крепления	кг					0,1	0,1

Группа 47 Буквы накладные высотой до 150 мм

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расчистка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 2	Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работ	чел.-ч	0,10 2	0,03 2,2	0,11 2,2	0,35 2,5	0,28 2,5	0,18 2,5
270-115	Машины и механизмы Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,12)	(0,12)
111-0219	Материалы Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,0001		0,0001
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,00012	
П	Крепления	кг					0,05	0,05

Группа 48 Буквы накладные высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расценка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 2	Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работ	чел.-ч	0,17 2	0,07 2,2	0,22 2,2	0,59 2,5	0,43 2,5	0,28 2,5
270-115	Машины и механизмы Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	<i>Материалы</i>							
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,0001		0,0001
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,00012	
П	Крепления	кг					0,05	0,05

Группа 49 Буквы накладные высотой до 400 мм

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расценка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 2	Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работ	чел.-ч	0,25 2	0,11 2,2	0,43 2,2	1,38 2,5	0,68 2,5	0,45 2,5
270-115	Машины и механизмы Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	<i>Материалы</i>							
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,00015		0,00015
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,00018	
П	Крепления	кг					0,08	0,08

Группа 50 Эмблемы круглые диаметром до 200 мм

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расценка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 2	Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работ	чел.-ч	0,20 2,7	0,12 3	0,44 3,2	0,69 3,4	1,38 3,2	0,97 3,2
270-115	Машины и механизмы Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	<i>Материалы</i>							
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,0001		0,0005
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,00008	
П	Крепления	кг					0,7	0,7

Группа 51 Эмблемы круглые диаметром до 300 мм

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расценка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 2	Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работ	чел.-ч	0,26 2,7	0,15 3	0,62 3,2	0,97 3,4	1,58 3,2	1,15 3,2
270-115	Машины и механизмы Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	<i>Материалы</i>							
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,0001		0,0005
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,00008	
П	Крепления	кг					0,7	0,7

Группа 52 Эмблемы круглые диаметром до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расчистка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,46	0,24	0,97	1,51	2,36	1,54
2	Средний разряд работ		2,7	3	3,2	3,4	3,2	3,2
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	-	-	-	0,01	0,01
	Машины и механизмы							
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,01	-	-	-	0,01	0,01
270-115	Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Материалы							
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,0005		0,001
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,0016	
П	Крепления	кг					1,4	1,4

Группа 53 Эмблемы круглые диаметром до 750 мм

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расчистка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,72	0,39	1,51	2,39	3,04	2,08
2	Средний разряд работ		2,7	3	3,2	3,4	3,2	3,2
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	-	-	-	0,01	0,01
	Машины и механизмы							
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,01	-	-	-	0,01	0,01
270-115	Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,17)	(0,17)
	Материалы							
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,0005		0,001
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,0016	
П	Крепления	кг					1,4	1,4

Группа 54 Эмблемы порталные площадью до 0,5 м²

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расчистка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,77	0,22	0,89	1,5	4,47	3,2
2	Средний разряд работ		2,5	3	3,2	3,4	3,2	3,2
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	-	-	0,01	0,01	0,01
	Машины и механизмы							
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,02	-	-	0,01	0,01	0,01
270-115	Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Материалы							
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,0005		0,001
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,0016	
П	Крепления	кг					1,4	1,4

Группа 55 Эмблемы порталные площадью до 0,75 м²

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расценка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
			1	2	3	14-55-1	14-55-2	14-55-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,07	0,32	1,38	2,27	4,83	3,69
2	Средний разряд работ		2,5	3	3,2	3,4	3,2	3,2
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	-	-	0,01	0,02	0,01
200-0001	Машины и механизмы							
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,02	-	-	0,01	0,02	0,01
270-115	Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,17)	(0,17)
Материалы								
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,0008		0,0015
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,002	
П	Крепления	кг					1,8	1,8

Группа 56 Эмблемы порталные площадью до 1 м²

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расценка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
			1	2	3	14-56-1	14-56-2	14-56-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,31	0,44	1,75	2,96	6,44	4,34
2	Средний разряд работ		2,5	3	3,2	3,4	3,2	3,2
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	-	-	0,01	0,03	0,02
200-0001	Машины и механизмы							
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,03	-	-	0,01	0,03	0,02
270-115	Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,23)	(0,23)
Материалы								
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,0008		0,0015
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,002	
П	Крепления	кг					1,8	1,8

Группа 57 Триглифы высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расценка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
			1	2	3	14-57-1	14-57-2	14-57-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,33	0,07	0,20	0,47	0,87	0,67
2	Средний разряд работ		2,2	2,4	2,5	2,7	2,5	3,5
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	-	-	-	0,01	0,01
	Машины и механизмы							
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,01	-	-	-	0,01	0,01
270-115	Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Материалы							
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,0004		0,001
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,001	
П	Крепления	кг					0,35	0,35

Группа 58 Триглицы высотой до 350 мм

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расчистка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				14-58-1	14-58-2		14-58-3	14-58-4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,43	0,10	0,30	0,69	0,97	0,75
2	Средний разряд работ		2,2	2,4	2,5	2,7	2,5	2,5
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	-	-	-	0,01	0,01
200-0001	Машины и механизмы							
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,01	-	-	-	0,01	0,01
270-115	Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,12)	(0,12)
Материалы								
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,0004		0,001
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,001	
П	Крепления	кг					0,35	0,35

Группа 59 Триглицы высотой до 450 мм

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расчистка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				14-59-1	14-59-2		14-59-3	14-59-4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,54	0,14	0,40	0,94	1,41	1,08
2	Средний разряд работ		2,2	2,4	2,5	2,7	2,5	2,5
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	-	-	0,01	0,02	0,01
200-0001	Машины и механизмы							
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,02	-	-	0,01	0,02	0,01
270-115	Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,17)	(0,17)
	Материалы							
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,0005		0,0015
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,0015	
П	Крепления	кг					0,38	0,38

Группа 60 Триглицы высотой до 750 мм

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расчистка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				14-60-1	14-60-2		14-60-3	14-60-4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,71	0,20	0,59	1,96	1,74	1,51
2	Средний разряд работ		2,2	2,4	2,5	2,7	2,5	2,5
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	-	-	0,03	0,02	0,01
	Машины и механизмы							
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,02	-	-	0,03	0,02	0,01
270-115	Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,17)	(0,17)
	Материалы							
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,001		0,0018
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,0018	
П	Крепления	кг					0,52	0,52

Группа 61 Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м²

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расценка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легко-удаляемых	трудно-удаляемых		цементных	гипсовых
				14-61-1	14-61-2		14-61-3	14-61-4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,25	0,12	0,32	0,71	0,82	0,68
2	Средний разряд работ		2,5	3	3,2	3,2	3	3
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	-	-	-	0,01	0,01
	Машины и механизмы							
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,01	-	-	-	0,01	0,01
270-115	Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Материалы							
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,00002		0,00004
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,00004	
П	Крепления	кг					0,03	0,03

Группа 62 Решетки вентиляционные площадью до 0,2 м²

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расценка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легко-удаляемых	трудно-удаляемых		цементных	гипсовых
				14-62-1	14-62-2		14-62-3	14-62-4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,35	0,16	0,44	0,97	1,52	1
2	Средний разряд работ		2,5	3	3,2	3,2	3	3
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	-	-	-	0,01	0,01
	Машины и механизмы							
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,01	-	-	-	0,01	0,01
270-115	Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Материалы							
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,00002		0,00004
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,00004	
П	Крепления	кг					0,03	0,03

Группа 63 Решетки вентиляционные площадью до 0,3 м²

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расценка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легко-удаляемых	трудно-удаляемых		цементных	гипсовых
				14-63-1	14-63-2		14-63-3	14-63-4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,47	0,22	0,67	1,4	2,24	1,47
2	Средний разряд работ		2,5	3	3,2	3,2	3	3
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	-	-	-	0,01	0,01
	Машины и механизмы							
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,01	-	-	-	0,01	0,01
270-115	Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Материалы							
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,00004		0,00008
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,00008	
П	Крепления	кг					0,04	0,04

Группа 64 Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м²

Измеритель: 1 изделие

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Разборка	Расценка от покрасок		Ремонт	Устройство	
				легко-удаляемых	трудно-удаляемых		цементных	гипсовых
				14-64-1	14-64-2		14-64-3	14-64-4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6	0,32	0,89	1,87	2,96	2,07
2	Средний разряд работ		2,5	3	3,2	3,2	3	3
3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	-	-	-	0,01	0,01
	Машины и механизмы							
200-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,01	-	-	-	0,01	0,01
270-115	Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	(0,12)	(0,12)	(0,35)
	Материалы							
111-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т				0,00004		0,00008
111-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400	т					0,00008	
П	Крепления	кг					0,04	0,04

Содержание

1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....	2
1.1 Область применения	2
1.3 Правила исчисления объемов работ	3
2 НОРМЫ	4
Группа 1 Базы под колонны высотой до 250 мм	4
Группа 2 Базы под колонны высотой до 400 мм	4
Группа 3 Базы под колонны высотой до 500 мм	4
Группа 4 Балясины цилиндрические, бутылочные и квадратные высотой до 750 мм.....	4
Группа 6 Вазы высотой до 500 мм.....	5
Группа 7 Вазы высотой до 750 мм.....	5
Группа 8 Вазы высотой до 1000 мм.....	6
Группа 9 Венки диаметром до 500 мм.....	6
Группа 10 Венки диаметром до 1000 мм.....	7
Группа 11 Гербы высотой до 500 мм.....	7
Группа 12 Гербы высотой до 1000 мм.....	7
Группа 13 Гирлянды длиной по огибу до 750 мм	8
Группа 14 Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм	8
Группа 15 Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм.....	8
Группа 16 Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм.....	9
Группа 17 Капители ионические высотой до 250 мм	9
Группа 18 Капители ионические высотой до 500 мм	9
Группа 19 Капители коринфские высотой до 500 мм.....	10
Группа 20 Капители коринфские высотой до 750 мм.....	10
Группа 21 Капители коринфские высотой до 1000 мм.....	10
Группа 22 Картуши с наибольшим измерением до 500 мм.....	11
Группа 23 Картуши с наибольшим измерением до 750 мм.....	11
Группа 24 Картуши с наибольшим измерением до 1000 мм.....	11
Группа 25 Кронштейны и модильоны с наибольшим измерением до 200 мм.....	12
Группа 26 Кронштейны и модильоны с наибольшим измерением до 300 мм.....	12
Группа 27 Кронштейны и модильоны с наибольшим измерением до 400 мм.....	12
Группа 28 Кронштейны и модильоны с наибольшим измерением до 500 мм.....	12
Группа 29 Листы высотой до 150 мм	13
Группа 30 Листы высотой до 250 мм	13
Группа 31 Листы высотой до 400 мм	13
Группа 32 Маски-замки высотой до 250 мм.....	14
Группа 33 Маски-замки высотой до 500 мм.....	14
Группа 34 Погонные лепные изделия (прорезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 50 мм.....	14
Группа 35 Погонные лепные изделия (прорезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 100 мм...	15
Группа 36 Погонные лепные изделия (прорезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 200 мм..	15
Группа 37 Погонные лепные изделия (прорезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 300 мм...	15
Группа 38 Поручни шириной до 150 мм.....	16
Группа 39 Поручни шириной до 250 мм.....	16
Группа 40 Розетки диаметром до 200 мм.....	16
Группа 41 Розетки диаметром до 300 мм.....	17
Группа 42 Розетки диаметром до 500 мм.....	17
Группа 43 Розетки диаметром до 800 мм.....	17
Группа 44 Сухари и капли высотой до 150 мм	18
Группа 45 Сухари и капли высотой до 250 мм	18
Группа 46 Шишки высотой до 250 мм.....	18
Группа 47 Буквы накладные высотой до 150 мм.....	18
Группа 48 Буквы накладные высотой до 250 мм.....	19
Группа 49 Буквы накладные высотой до 400 мм.....	19
Группа 50 Эмблемы круглые диаметром до 200 мм	19
Группа 51 Эмблемы круглые диаметром до 300 мм	19
Группа 52 Эмблемы круглые диаметром до 500 мм	20
Группа 53 Эмблемы круглые диаметром до 750 мм	20
Группа 54 Эмблемы порталные площадью до 0,5 м ²	20
Группа 55 Эмблемы порталные площадью до 0,75 м ²	21
Группа 56 Эмблемы порталные площадью до 1 м ²	21
Группа 57 Триглифы высотой до 250 мм.....	21
Группа 58 Триглифы высотой до 350 мм.....	22
Группа 59 Триглифы высотой до 450 мм.....	22
Группа 60 Триглифы высотой до 750 мм.....	22
Группа 61 Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м ²	23
Группа 62 Решетки вентиляционные площадью до 0,2 м ²	23
Группа 63 Решетки вентиляционные площадью до 0,3 м ²	23
Группа 64 Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м ²	24