



## НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

---

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи

**ПІДЛОГИ**

**(збірник 11)**

**ДСТУ Б Д.2.2-9:2008**

*Видання офіційне*

**Київ**

**МІНРЕГІОНБУД УКРАЇНИ**

**2008**

### ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Українським державним науково-дослідним центром ціноутворення в будівництві «Цінобуд»

РОЗРОБНИКИ: Дзюбенко В.О., Година О.О., Труш О.Ф., Щур С.Ю.,  
Горощук К.О., Загуменова Н.С.

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіонбуду України від 29.12.2008 № 700 з 2009-07-01

3 Доповнення до ДБН Д.2.2-11 -99

---

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Мінрегіонбуду України

Мінрегіонбуд України, 2008

---

## **НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ**

---

### **РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ**

#### **НА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ**

##### **ПІДЛОГИ**

**(збірник 11)**

### **РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА**

#### **СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

##### **ПОЛЫ**

**(сборник 11)**

# RESOURCE ELEMENT BUDGET NORMS FOR BUILDING WORKS

## FLOOR

(collection 11)

---

Чинний від 2009-07-01

### 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт використовується для визначення прямих витрат при виконанні робіт з улаштування підлог.

Цей стандарт можуть застосовувати також суб'єкти стандартизації, які розробляють стандарти інших рівнів.

### 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: ДБН Д.2.2-11-99 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Підлоги».

### 3 ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА

#### 3.1 Загальні вказівки

3.1.1 Цей стандарт містить ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи (витрати труда робітників-будівельників і машиністів, норми часу експлуатації будівельних машин і механізмів, кошторисні норми

витрат будівельних матеріалів), необхідні для визначення потреби в ресурсах при улаштуванні підлог.

3.1.2 Цей стандарт розроблено на доповнення до ДБН Д.2.2-11.

3.1.3 Нормами груп 43 - 50 враховано такі супутні роботи:

- подавання матеріалів підйомачами на висоту до 30 м;
- піднесення матеріалів до місця укладання на відстань до 30 м.

3.1.4 Нормами груп 44, 45, 47 - 49 не враховані і нормуються додатково витрати ресурсів на установлення плінтусів.

3.1.5 Нормою 2 групи 46 виготовлення плінтусів не враховано.

## 3.2 Правила обчислення об'ємів робіт

3.2.1 Об'єм робіт з облицювання східців і підсхідців обчислювати з урахуванням кінців плит, закладених в кладку або штукатурку.

## 4 ІНШІ РОБОТИ

### Група 43

### Улаштування стяжок

Склад робіт:

1. Очищення основи.
2. Знепилювання поверхні (1, 3).
3. Ґрунтування поверхні (1, 3).
4. Приготування розчину (1-4).
5. Нанесення самовирівнювальної маси вручну шпателем (1-4).
6. Укладання теплогідроізоляційного матеріалу (5).
7. Улаштування маяків з розчину (5).
8. Укладання нижнього шару стяжки з напівсухої суміші з розрівнюванням, ущільненням ручними трамбівками (5).
9. Поливання укладеної суміші водою (5).
10. Укладання розчину і загладжування поверхні (5, 6).

11. Затирання поверхні стяжки (5).

12. Розкроювання дротяної сітки за розмірами, з'єднання смуг сітки дротом і укладання сітки (7).

Вимірник: 100 м<sup>2</sup>стяжки

**Стяжки самовирівнювальні з суміші Ceresit CN-69:**

11-43-1 товщина 5 мм

11-43-2 додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини стяжки

**Стяжки самовирівнювальні з суміші Thomsit DD:**

11-43-3 товщина 5 мм

11-43-4 додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини стяжки

**Стяжки цементні з напівсухої суміші**

11-43-5 товщина 50 мм

11-43-6 додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжки

11-43-7 **Армування стяжки**

Таблиця 1 - Група 43 Норми з 1 по 4

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу                   | Одиниця виміру | 11-43-1 | 11-43-2 | 11-43-3 | 11-43-4 |
|--------------|----------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|
| 1            | 2                                      | 3              | 4       | 5       | 6       | 6       |
| 1            | Витрати труда робітників-будівельників | люд.-год.      | 63,7    | 5,31    | 63,7    | 5,31    |
| 2            | Середній розряд робіт                  |                | 3       | 3       | 3       | 3       |

|                    |                                                                        |                |       |        |       |        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|-------|--------|
| 3                  | Витрати<br>машиністів                                                  | люд.-год.      | 0,2   | 0,04   | 0,2   | 0,04   |
| Машини і механізми |                                                                        |                |       |        |       |        |
| 270-0004           | Підіймачі<br>вантажопа-<br>сажирські,<br>вантажо-<br>підйомність 0,8 т | маш.-год.      | 0,2   | 0,04   | 0,2   | 0,04   |
| 233-0201           | Машини<br>свердлильні<br>електричні                                    | маш.-год.      | 2,94  | 0,58   | 2,94  | 0,58   |
| 270-0236           | Пилосос<br>промисловий                                                 | маш.-год.      | 2,14  | -      | 2,14  | -      |
| Матеріали          |                                                                        |                |       |        |       |        |
| За проектом        | Шпаклівка<br><b>Thomsit RS-88</b>                                      | кг             | 7,55  | -      | 7,55  | -      |
| За проектом        | Ґрунтовка <b>Thomsit</b><br>RS-777                                     | кг             | 19,7  | -      | 19,7  | -      |
| За проектом        | Суміш суха <b>Ceresit</b><br>CN-69                                     | кг             | 732   | 146,4  | -     | -      |
| За проектом        | Суміш суха<br><b>Thomsit DD</b>                                        | кг             | -     | -      | 555   | 111    |
| 142-0010-2         | Вода                                                                   | м <sup>3</sup> | 0,126 | 0,0252 | 0,134 | 0,0268 |

Таблиця 2 - Група 43 Норми з 5 по 7

| Шифр<br>ресурсу | Найменування<br>ресурсу | Одиниця<br>виміру | 11-43-5 | 11-43-6 | 11-43-7 |
|-----------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|---------|
|-----------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|---------|

| 1                  | 2                                                            | 3              | 4      | 5      | 6     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-------|
| 1                  | Витрати труда<br>робітників-будівельників                    | люд.-год.      | 106,74 | 4,54   | 16,2  |
| 2                  | Середній розряд робіт                                        |                | 2,6    | 2,4    | 2,4   |
| 3                  | Витрати труда<br>машиністів                                  | люд.-год.      | 1,97   | 0,2    | -     |
| Машини і механізми |                                                              |                |        |        |       |
| 270-0004           | Підіймачі<br>вантажопасажирські,<br>вантажопідйомність 0,8 т | маш.-год.      | 1,97   | 0,2    | -     |
| 203-0401           | Лебідки електричні,<br>тягове зусилля до 5,79 кН<br>(0,59 т) | маш.-год.      | -      | -      | 1,13  |
| Матеріали          |                                                              |                |        |        |       |
| За проектом        | Суміш цементно-<br>пісчана напівсуха<br>«гарцовка»           | м <sup>3</sup> | 5,1    | 0,51   | -     |
| За проектом        | Матеріал рулонний<br>теплогідроізоляційний                   | м <sup>2</sup> | 104    | -      | -     |
| 142-0010-2         | Вода                                                         | м <sup>3</sup> | 0,285  | 0,0285 | -     |
| За проектом        | Сітка дротяна                                                | м <sup>2</sup> | -      | -      | 110   |
| 147-0029           | В'язальний дріт                                              | 100 кг         | -      | -      | 0,021 |
| За проектом        | Фіксатори пластмасові                                        | шт             | -      | -      | 450   |

**«чіпсами» на лаку**

- Склад робіт:
1. Очищення основи.
  2. Грунтування основи полімерною двокомпонентною грунтовкою «Пейгум».
  3. Шпаклювання поверхні полімерцементною двокомпонентною шпаклівкою «Пейгум».
  4. Шліфування поверхні вручну.
  5. Знепилювання поверхні.
  6. Нанесення грунтувальної полімерної суміші валиком.
  7. Нанесення епоксидної фарби валиком.
  8. Розсипання кольорових «чіпсів».
  9. Змітання неприлиплих «чіпсів» віником після висихання поверхні.
  10. Покриття поверхні безкольоровим лаком в 1 шар.
  - 11 Шліфування покриття вручну.
  12. Знепилювання поверхні.
  13. Покриття поверхні безкольоровим лаком за 2 рази з додаванням пилу синтетичного алмазу.
- Вимірник: 100 м<sup>2</sup>
- 11-44-1 **Улаштування покриттів наливних товщиною 6 мм з «чіпсами» на лаку**

Таблиця 3 – Група 44 Норма 1

| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу                   | Одиниця виміру | 11-44-1 |
|--------------|----------------------------------------|----------------|---------|
| 1            | 2                                      | 3              | 4       |
| 1            | Витрати труда робітників-будівельників | люд.-год.      | 168,65  |
| 2            | Середній розряд робіт                  |                | 5,1     |



|                    |                                                           |                     |         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| 3                  | Витрати труда машиністів                                  | люд.-год.           | 0,2     |
| Машини і механізми |                                                           |                     |         |
| 270-0004           | Підіймачі вантажопасажирські,<br>вантажопідйомність 0,8 т | маш.-год.           | 0,2     |
| 270-0236           | Пилосос промисловий                                       | маш.-год.           | 5,94    |
| Матеріали          |                                                           |                     |         |
| 111-0111-П         | Шкурка шліфувальна                                        | 1000 м <sup>2</sup> | 0,02938 |
| За проектом        | Шпаклівка полімерцементна<br>двокомпонентна «Пейгум»      | кг                  | 40,5    |
| За проектом        | Ґрунт полімерний двокомпонентний<br>«Пейгум»              | кг                  | 20      |
| За проектом        | Фарба епоксидна                                           | кг                  | 59,06   |
| За проектом        | «Чіпси» поліуретанові кольорові                           | кг                  | 41,96   |
| За проектом        | Лак ПУ50                                                  | кг                  | 101     |
| За проектом        | Алмаз синтетичний (пил)                                   | кг                  | 1       |
| 111-1608           | Дрантя                                                    | кг                  | 0,159   |

**Група 45      Улаштування покриттів з гранітокерамічних плиток на клеючій суміші Cerezit CM-11**

Склад робіт:

1. Очищення поверхні.
2. Ґрунтування основи ґрунтовкою
3. Приготування суміші для наклеювання.
4. Укладання плиток з встановленням маяків і рейок, що направляють, підбором малюнка, сортуванням, різанням і обробленням крайок.

5. Заповнення, затирання і розшивання швів.

Вимірник: 100 м<sup>2</sup> покриття

**Кількість плиток в 1 м<sup>2</sup>, шт:**

11-45-1 до 7

11-45-2 понад 7 до 12

Таблиця 4 – Група 45 Норми з 1 по 2

| Шифр ресурсу       | Найменування ресурсу                                 | Одиниця виміру | 11-45-1 | 11-45-2 |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| 1                  | 2                                                    | 3              | 4       | 5       |
| 1                  | Витрати труда робітників-будівельників               | люд.-год       | 231,03  | 267,05  |
| 2                  | Середній розряд робіт                                |                | 3,7     | 3,7     |
| 3                  | Витрати труда машиністів                             | люд.-год       | 0,77    | 0,77    |
| Машини і механізми |                                                      |                |         |         |
| 270-0004           | Підіймачі вантажопажирські, вантажопідйомність 0,8 т | маш.-год.      | 0,77    | 0,77    |
| 233-0201           | Машини свердлильні електричні                        | маш.-год.      | 4,02    | 4,02    |
| 270-0090           | Пилка дискова електрична                             | маш.-год.      | 19,92   | 19,92   |
| Матеріали          |                                                      |                |         |         |
| За проектом        | Плитки гранітокерамічні                              | м <sup>2</sup> | 101,98  | 101,98  |
| За проектом        | Ґрунтовка <b>Cerezit</b> СТ 17                       | л              | 20      | 20      |
| За проектом        | Суміш клеюча <b>Cerezit</b> СМ 11                    | кг             | 380     | 380     |
| За проектом        | Суміш суха <b>Cerezit</b> СЕ 33                      | кг             | 40,6    | 45,4    |
| 142-0010-2         | Вода                                                 | м <sup>3</sup> | 0,116   | 0,116   |
| 111-1608           | Дрантя                                               | кг             | 0,55    | 0,55    |

|          |                                                        |    |      |      |
|----------|--------------------------------------------------------|----|------|------|
| 111-1638 | Круги армовані абразивні<br>відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 1,02 | 1,04 |
|----------|--------------------------------------------------------|----|------|------|

**Група 46 Улаштування покриттів сходов з гранітокерамічних плиток розміром 30х30 см на клеючій суміші Cerezit CM-11**

- Склад робіт:**
1. Просочення поверхні ґрунтовкою.
  2. Приготування клеючої суміші.
  3. Установлення маяків і рейок, що направляють, з вивірянням.
  4. Різання плитки за розмірами.
  5. Оброблення крайок відрізаних плиток.
  6. Установлення плиток на сходах і підсходах (1).
  7. Установлення плінтуса (2).
  8. Затирання і розшивання швів.
  9. Протирання поверхні облицювання.

**Вимірник:** 1 м<sup>2</sup> поверхні облицювання

11-46-1 **Сходи і підходи**

11-46-2 **Плінтуси шириною 50 мм**

| Таблиця 5 – Група 46 Норми з 1 по 2 |                                        |                |         |         |
|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------|---------|
| Шифр ресурсу                        | Найменування ресурсу                   | Одиниця виміру | 11-46-1 | 11-46-2 |
| 1                                   | 2                                      | 3              | 4       | 5       |
| 1                                   | Витрати труда робітників-будівельників | люд.-год.      | 5,31    | 8,64    |
| 2                                   | Середній розряд робіт                  |                | 3,7     | 3,7     |
| 3                                   | Витрати труда машиністів               | люд.-год.      | 0,0101  | 0,0101  |
| Машини і механізми                  |                                        |                |         |         |

|             |                                                              |                |         |         |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| 270-0004    | Підіймачі<br>вантажопасажирські,<br>вантажопідйомність 0,8 т | маш.-год.      | 0,0101  | 0,0101  |
| 233-0201    | Машини свердлильні електричні                                | маш.-год.      | 0,0808  | 0,0808  |
| 270-0090    | Пилка дискова електрична                                     | маш.-год.      | 0,56    | 6,4     |
| Матеріали   |                                                              |                |         |         |
| За проектом | Плитки гранітокерамічні                                      | м <sup>2</sup> | 1,02    | 1,04    |
| За проектом | Шпаклівка <b>Cerezit</b> CD32                                | кг             | 0,082   | 0,082   |
| За проектом | Ґрунтовка <b>Cerezit</b> СТ 17                               | л              | 0,2     | 0,2     |
| За проектом | Суміш клеюча <b>Cerezit</b> CM 11                            | кг             | 3,94    | 3,94    |
| За проектом | Суміш суха <b>Cerezit</b> CE 33                              | кг             | 0,456   | 0,456   |
| 111-1638    | Круги армовані абразивні<br>відрізні, діаметр 180х3 мм       | шт             | 0,0084  | 0,0953  |
| 111-1608    | Дрантя                                                       | кг             | 0,005   | 0,005   |
| 142-0010-2  | Вода                                                         | м <sup>3</sup> | 0,00106 | 0,00106 |

**Група 47**      **Улаштування покриттів з паркету штучного при кількості планок на 1 м<sup>2</sup> понад 80 до 111 штук**

Склад робіт:

1. Очищення поверхні основи.
2. Ґрунтування основи.
3. Різання фанери за заданим розміром 500х500 мм ножівкою (3).
4. Приклеювання фанери розміром 500х500 мм з кріпленням шурупами в пластмасові дюбелі. (3).
5. Шліфування фанери (3).
6. Сортування планок і підбір за розмірами.
7. Настилення паркету з окремих планок на клею по стяжці (1, 2) і на клею по фанері з прибиванням цвяхами (3).
8. Шпаклювання покриття

9. Шліфування паркету машиною паркетно-шліфувальною.  
10. Знепилювання поверхні пирососом.

Вимірник: 100 м<sup>2</sup> покриття  
11-47-1 По готовій основі на клею КДП  
11-47-2 По готовій основі на клею TARBIKOL КРА  
11-47-3 З улаштуванням основи з фанери на клею TARBIKOL КРА

| Таблиця 6 – Група 47 Норми з 1 по 3 |                                                        |                |         |         |         |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|
| Шифр ресурсу                        | Найменування ресурсу                                   | Одиниця виміру | 11-47-1 | 11-47-2 | 11-47-3 |
| 1                                   | 2                                                      | 3              | 4       | 5       | 6       |
| 1                                   | Витрати труда робітників-будівельників                 | люд.-год.      | 151,37  | 151,37  | 230,44  |
| 2                                   | Середній розряд робіт                                  |                | 3,5     | 3,5     | 3,5     |
| 3                                   | Витрати труда машиністів                               | люд.-год.      | 0,97    | 0,97    | 1,55    |
| Машини і механізми                  |                                                        |                |         |         |         |
| 270-0004                            | Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т | маш.-год.      | 0,97    | 0,97    | 1,55    |
| 270-0241                            | Машина паркетно-шліфувальна                            | маш.-год.      | 11,83   | 11,83   | 20,36   |
| 270-0236                            | Пилосос промисловий                                    | маш.-год.      | 3,88    | 3,88    | 5,82    |

|             |                                                     |                     |       |       |         |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------|-------|---------|
| 270-0115    | Дрилі електричні                                    | маш.-год.           | -     | -     | 22,87   |
| 270-0090    | Пилка дискова електрична                            | маш.-год.           | 13,18 | 13,18 | 25,00   |
| 270-0119    | Шуруповерти                                         | маш.-год.           | -     | -     | 7,56    |
| Матеріали   |                                                     |                     |       |       |         |
| 112-0249    | Паркет штучний з деревини дуба, ясеня, ільма, клена | м <sup>2</sup>      | 102   | 102   | 101,5   |
| 111-0111-П  | Шкурка шліфувальна                                  | 1000 м <sup>2</sup> | 0,02  | 0,02  | 0,04    |
| За проектом | Ґрунтовка <b>Cerezit CT 17</b>                      | л                   | 20    | 20    | 20      |
| За проектом | Клей КДП                                            | кг                  | 190   | -     |         |
| За проектом | Клей <b>TARBIKOL KPA</b>                            | кг                  | -     | 160   | 156     |
| За проектом | Гермобутіл                                          | кг                  | -     | -     | 166     |
| За проектом | Фанера вологостійка, товщина 14 мм                  | м <sup>2</sup>      | -     | -     | 96      |
| За проектом | Дюбель-шурупи 35x3,5 мм                             | шт                  | -     | -     | 2200    |
| За проектом | Свердла, діаметр 5 мм                               | шт                  | -     | -     | 1,2     |
| За проектом | Шпаклівка акрилово-латексна                         | кг                  | 10,9  | 10,9  | 10,9    |
| 111-0180    | Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,8x50 мм        | т                   | -     | -     | 0,00748 |
| 111-1608    | Дрантя                                              | кг                  | 0,65  | 0,65  | 0,5     |

- Склад робіт:
1. Очищення поверхні.
  2. Ґрунтування поверхні ґрунтовкою THOMSIT RS-777.
  3. Нанесення клею на поверхню.
  4. Наклеювання покриття з **ПВХ-TARKETT** з прирізуванням.
  5. Герметичне зварювання швів за допомогою зварювального фена.
  6. Очищення підлоги.

Вимірник: 100 м<sup>2</sup>

11-48-1 **Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT**

| Таблиця 7 – Група 48 Норма 1 |                                                        |                |         |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Шифр ресурсу                 | Найменування ресурсу                                   | Одиниця виміру | 11-48-1 |
| 1                            | 2                                                      | 3              | 4       |
| 1                            | Витрати труда робітників-будівельників                 | люд.-год.      | 71,6    |
| 2                            | Середній розряд робіт                                  |                | 4,4     |
| 3                            | Витрати труда машиністів                               | люд.-год.      | 0,08    |
| Машини і механізми           |                                                        |                |         |
| 270-0004                     | Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т | маш.-год.      | 0,08    |
| За проектом                  | Зварювальний фен                                       | маш.-год.      | 9,58    |
| Матеріали                    |                                                        |                |         |
| За проектом                  | Лінолеум <b>ПВХ-TARKETT</b>                            | м <sup>2</sup> | 102     |
| За проектом                  | Шнур ПВХ для зварювання полотнищ                       | м              | 35,86   |
| За проектом                  | Ґрунтовка дисперсійна THOMSIT RS-777                   | кг             | 20,4    |
| За проектом                  | Клей універсальний THOMSIT УК-400                      | кг             | 30,6    |
| 111-1608                     | Дрантя                                                 | кг             | 0,4     |

**Група 49 Улаштування покриттів з ламінату**

- Склад робіт:
1. Очищення поверхні.
  2. Грунтування поверхні.
  3. Розмічання поверхні підлоги.
  4. Укладання шумогідроізоляційної прокладки під ламінат.
  5. Прирізання ламінату за розмірами.
  6. Настилення підлог з ламінату з проклеюванням швів клеєм.

Вимірник: 100 м<sup>2</sup>

**11-49-1 Улаштування покриттів з ламінату**

| Таблиця 8 – Група 49 Норма 1 |                                                        |                |         |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Шифр ресурсу                 | Найменування ресурсу                                   | Одиниця виміру | 11-49-1 |
| 1                            | 2                                                      | 3              | 4       |
| 1                            | Витрати труда робітників-будівельників                 | люд.-год.      | 79,84   |
| 2                            | Середній розряд робіт                                  |                | 4,1     |
| 3                            | Витрати труда машиністів                               | люд.-год.      | 0,58    |
| Машини і механізми           |                                                        |                |         |
| 270-0004                     | Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т | маш.-год.      | 0,58    |
| 270-0236                     | Пилосос промисловий                                    | маш.-год.      | 1,94    |
| 270-0090                     | Пилка дискова електрична                               | маш.-год.      | 4,65    |
| Матеріали                    |                                                        |                |         |
| За проектом                  | Грунтовка дисперсійна THOMSIT RS-777                   | кг             | 16,27   |
| За проектом                  | Ламінат PERDO                                          | м <sup>2</sup> | 102     |
| За проектом                  | Прокладка TARKETT шумогідроізоляційна                  | м <sup>2</sup> | 102     |



|             |                            |    |       |
|-------------|----------------------------|----|-------|
| За проектом | Клей ТАРВІКОЛ RS-88        | кг | 4,0   |
| За проектом | Планки Т-подібні перехідні | м  | 7,92  |
| 111-1608    | Дрантя                     | кг | 0,158 |

**Група 50            Установлення дерев'яних плінтусів з кріпленням до залізобетонних стін пластмасовими дюбелями та покриттям олійною фарбою за 2 рази**

- Склад робіт:
1. Розмічання і нарізання плінтусів за розмірами.
  2. Свердління отворів у плінтусах та залізобетонних стінах для кріплення плінтусів.
  3. Установлення плінтусів з кріпленням пластмасовими дюбелями шуруповертом.
  4. Прооліфлювання поверхні плінтусів.
  5. Фарбування плінтусів олійною фарбою за 2 рази.

Вимірник: 100 м плінтусів

**11-50-1            Установлення дерев'яних плінтусів з кріпленням до залізобетонних стін пластмасовими дюбелями та покриттям олійною фарбою за 2 рази**

Таблиця 9 - Група 50 Норма 1

| Шифр ресурсу       | Найменування ресурсу                   | Одиниця виміру | 11-50-1 |
|--------------------|----------------------------------------|----------------|---------|
| 1                  | 2                                      | 3              | 4       |
| 1                  | Витрати труда робітників-будівельників | люд.-год.      | 19,72   |
| 2                  | Середній розряд робіт                  |                | 3,1     |
| 3                  | Витрати труда машиністів               | люд.-год.      | 0,01    |
| Машини і механізми |                                        |                |         |
| 270-0004           | Підіймачі вантажопасажирські,          | маш.-год.      | 0,01    |

|             |                                                                                                         |                     |          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
|             | вантажопідйомність 0,8 т                                                                                |                     |          |
| 270-0135    | Перфоратори електричні                                                                                  | маш.-год.           | 2,3      |
| 270-0119    | Шуруповерти                                                                                             | маш.-год.           | 0,79     |
| Матеріали   |                                                                                                         |                     |          |
| 123-0352    | Плінтуси, тип Пл-2, розмір 19x54 мм                                                                     | м                   | 101      |
| За проектом | Дюбелі пластмасові                                                                                      | шт                  | 102      |
| За проектом | Шурупи 60 х3,5 мм                                                                                       | шт                  | 102      |
| 111-0449    | Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт, блакитна, оранжево-бежева, МА-25 | т                   | 0,00175  |
| 111-1895    | Шпаклівка клейова                                                                                       | т                   | 0,0019   |
| 111-0111-П  | Шкурка шліфувальна                                                                                      | 1000 м <sup>2</sup> | 0,000059 |
| 111-1667    | Оліфа для покращеного фарбування (10% натуральної, 90% комбінованої)                                    | т                   | 0,000812 |
| 111-1608    | Дрантя                                                                                                  | кг                  | 0,022    |

## БІБЛІОГРАФІЯ

- 1 ДСТУ 1.0:2003 Національна стандартизація. Основні положення.
- 2 ДСТУ 1.2:2003 Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів.
- 3 ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів.
- 4 ДБН А. 1.1-73-2003 Система стандартизації та нормування у будівництві. Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві.
- 5 ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування у будівництві. Основні положення.

- 6 Методичні рекомендації з розробки ресурсних елементних кошторисних норм (Рішення Науково-технічної ради Держбуду України від 12.04.02 №21).
- 7 Методичні рекомендації з проектування та перегляду норм часу на будівельно-монтажні роботи, Держбуд України, 2005
- 8 Практические рекомендации о порядке разработки единых укрупненных норм на сметные измерители строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ, ЦБНТС при ВНИПИ труда в строительстве, М.,1988.
- 9 Методические указания о порядке разработки и применения укрупненных норм на строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы ) (утв. Госстроем СССР 03.12.85 № 79-д).
- 10 Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХПП), К., 2000 - 2002.
- 11 Основи методики технического нормирования труда рабочих в строительстве, НИИЗС Госстроя СССР, М., 1986 - 1992 гг., Стройиздат (Основи методики технічного нормування праці робітників в будівництві).
- 12 ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва».
- 13 ДБН Д.1.1-2-99 «Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи».
- 14 ДБН Д.2.2-11-99 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Підлоги».

---

Код УКНД 91.040

**Ключові слова:** ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи, підлоги

---

Директор      Українського      державного      науково-

дослідного центру

ціноутворення в будівництві «Цінобуд»

Дзюбенко В.О.

Керівник розробки: Заступник директора з наукової  
роботи Година О.О.

Відповідальні виконавці: Начальник відділу Труш О.Ф.

кошторисного нормування

Провідний інженер

Щур С.Ю.

Провідний інженер

Горощук К.О.

Інженер II категорії

Загуменова Н.С.