

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

**РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ
НА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ**

Збірник 15

Реставрація і відтворення паркетних підлог

ДБН Д.2.5-15-2001

Видання офіційне

**Державний комітет будівництва, архітектури
і житлової політики України
/Держбуд України/**

Київ 2001

РОЗРОБЛЕНІ:

Українським державним науково-дослідним та проектним інститутом "УкрНДІпроектреставрація"

**ВНЕСЕНІ ТА
ПІДГОТОВЛЕНІ ДО
ЗАТВЕРДЖЕННЯ:**

Управлінням реформування ціноутворення,
методології експертизи і контролю вартості
будівництва

РЕДАКТОРИ:

А.В. Беркута
П.І. Губень
В.Г.Іванькіна

ЗАТВЕРДЖЕНІ:

Наказом Держбуду України від 21.08.2001р. № 168
введені в дію з 1 жовтня 2001р.

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи Збірник 15 Реставрація і відтворення паркетних підлог	ДБН Д.2.5-15-2001 Замість ССН 84 Розділ 15
---	---

1 ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА

1.1 Загальна частина

- 1.1.1. Даний збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на виконання робіт з реставрації паркетних підлог в пам'ятниках історії та культури.
- 1.1.2. Норми збірника містять ресурси на реставрацію наступних видів паркетних підлог:
- щитова паркетна підлога з найпростішим малюнком прямолінійного обрису - "сороковка", "шестидесятка" і "цеглинка" типу "Спеціал", покладений у "ялинку";
 - щитова паркетна підлога з великим геометричним малюнком прямолінійного обрису - ромби, трикутники, прямокутники (чубуковий паркет, цегла з шпаклею);
 - щитова паркетна підлога з дрібним геометричним малюнком прямолінійного обрису - ромби, трикутники, прямокутники (чубуковий паркет, цегла з шпаклею).
 - щитова набірна художня паркетна підлога з простим великим орнаментом, який повторюється, набраним з деталей прямолінійного чи криволінійного обрису - великі зірки, фризи, меандр і т.п.;
 - щитова набірна художня паркетна підлога з простим дрібним орнаментом, який повторюється, середньої складності;
 - щитова набірна художня паркетна підлога зі складним орнаментом, який не повторюється.
- 1.1.3. Нормами передбачена реставрація паркетних підлог з дуба й інших цінних порід дерева (червоне і лимонне дерево, горіх і ін.) у наступному співвідношенні на 1 м² підлоги:
- нормами груп 1 і 2 передбачене використання 100% дуба;
 - нормами групи 3 передбачене використання дуба 70%, дерева коштовних порід - до 30%;
 - нормами груп 4 і 5 передбачене використання дуба до 60%, дерева цінних порід - до 40%;
 - нормами групи 6 передбачене використання дуба до 40%, дерева цінних порід - до 60%.
- При реставрації паркетних підлог з значним відхиленням від прийнятого в нормах співвідношення дуба і дерева цінних порід необхідно складати індивідуальні норми.
- 1.1.4. Нормами збірника враховано:
- час, який витрачається на одержання матеріалів;
 - підношення матеріалів на відстань 50 м.
- 1.1.5. Нормами збірника не враховано:
- заготівля матеріалів для деталей і квадр;
 - відновлення основи під паркет
- При необхідності відновлення основи під паркет до норм витрат праці робітників застосовувати коефіцієнти по таблиці 1.

1.2 Правила обчислення обсягів робіт

- 1.2.1. Обмірювання робіт із реставрації паркетних щитових підлог робиться таким способом:
- виміряється площа деталей і квадр, що підлягають заміні новими, визначається відсоток додавання нового матеріалу;
 - виміряється площа деталей і квадр, що підлягають переклеюванню, визначається відсоток переклеювання.
- 1.2.2. При реставрації паркетних підлог, що мають ділянки різної складності і видів паркету, обмірювання проводиться по кожному виді робіт окремо з наступним підсумовуванням результатів обмірювання.
- 1.2.3. При обмірюванні художніх паркетних підлог із складним орнаментом площа фону, що безпосередньо примикає до орнаментованої частини, включається в площу орнаменту в межах 25% площі самого орнаменту.

[illegible]

Продовження групи 1 (норми з 8 по 13)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 20% переклеювання, %, на					
			20	30	40	50	60	70
			15-1-8	15-1-9	15-1-10	15-1-11	15-1-12	15-1-13
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	4,03	4,81	5,59	6,5	7,28	8,45
2	Середній розряд робіт		4	4	4	4	4	4
	Матеріали							
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8х50мм	кг	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,05	0,075	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1 сорт	м ³	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004

Продовження групи 1 (норми з 14 по 18)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсів	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 30% переклеювання, %, на				
			30	40	50	60	70
			15-1-14	15-1-15	15-1-16	15-1-17	15-1-18
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	5,98	7,28	7,54	7,67	9,36
2	Середній розряд робіт		4	4	4	4	4
	Матеріали						
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8х50мм	кг	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,075	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1 сорт	м ³	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006

Продовження групи 1 (норми з 19 по 22)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсів	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 40% переклеювання, %, на			
			40	50	60	70
			15-1-19	15-1-20	15-1-21	15-1-22
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	8,06	8,71	9,23	10,66
2	Середній розряд робіт		4	4	4	4
	Матеріали					
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8х50мм	кг	0,12	0,15	0,18	0,21
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,2	0,2	0,2	0,2
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1 сорт	м ³	0,008	0,008	0,008	0,008

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 50%			Додавання нового матеріалу на 60 %	
			переклеювання, %, на				
			50	60	70	60	70
			15-1-23	15-1-24	15-1-25	15-1-26	15-1-27
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	10,14	11,05	11,57	11,96	12,87
2	Середній розряд робіт		4	4	4	4	4
	Матеріали						
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8x50мм	кг	0,15	0,18	0,21	0,18	0,21
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,125	0,15	0,175	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1 сорт	м ³	0,01	0,01	0,01	0,012	0,012

1. Вирубка негодних місць, зняття квадр і деталей, які підлягають переклеюванню.
2. Зняття й установка на місце галтелей і плінтусів.
3. Очищення від бруду і клею квадр, деталей і основи.
4. Підбор матеріалу по породі і текстурі для заміни негодних деталей.
5. Заготівля квадр і деталей з підгонкою по місцю і між собою.
6. Наклейка деталей на основу з закріпленням цвяхами.
7. Видалення цвяхів після наклепки.
8. Прострожка, циклювання і прошкурювання наждачним папером паркету.
9. Воскове натирання.

[illegible]

Продовження групи 2 (норми з 8 по 13)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 20%					
			переклеювання, %, на					
			20	30	40	50	60	70
1	2	3	15-2-8	15-2-9	15-2-10	15-2-11	15-2-12	15-2-13
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	17,55	22,1	24,7	28,6	32,5	36,4
2	Середній розряд робіт		4	4	4	4	4	4
	Матеріали							
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8x50мм	кг	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,05	0,075	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1 сорт	м ³	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004

Продовження групи 2 (норми з 14 по 18)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсів	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 30%				
			переклеювання, %, на				
			30	40	50	60	70
1	2	3	15-2-14	15-2-15	15-2-16	15-2-17	15-2-18
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	26,0	29,9	35,1	37,7	40,3
2	Середній розряд робіт		4	4	4	4	4
	Матеріали						
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8x50мм	кг	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,075	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1 сорт	м ³	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006

Продовження групи 2 (норми з 19 по 22)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсів	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 40%			
			переклеювання, %, на			
			40	50	60	70
1	2	3	15-2-19	15-2-20	15-2-21	15-2-22
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	36,4	39	42,9	46,8
2	Середній розряд робіт		4	4	4	4
	Матеріали					
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8x50мм	кг	0,12	0,15	0,18	0,21
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,2	0,2	0,2	0,2
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1 сорт	м ³	0,008	0,008	0,008	0,008

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 50%			Додавання нового матеріалу 60%	
			переклеювання, %, на				
			50	60	70	60	70
			15-2-23	15-2-24	15-2-25	15-2-26	15-2-27
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	45,5	48.1	52	53,3	57,2
2	Середній розряд робіт		4	4	4	4	4
	Матеріали						
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8х50мм	кг	0,15	0,18	0,21	0,18	0,21
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,125	0,15	0,175	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1 сорт	м ³	0,01	0,01	0,01	0,012	0,012

1. Вирубка негодних місць, зняття квадр і деталей, які підлягають переклеюванню
2. Зняття та встановлення на місце галтелей і плінтусів
3. Очищення від бруду і клею квадр, деталей і основи
4. Підбір матеріалу по породі і текстурі для заміни негодних деталей
5. Заготівля квадр і деталей з підгонкою по місцю і між собою
6. Наклейка деталей на основу з закріпленням цвяхами
7. Видалення цвяхів після наклейки
8. Прострожка, циклювання і прошкурювання наждачним папером паркету
9. Воскове натирання

[illegible]

Продовження групи 3 (норми з 8 по 13)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 20%					
			переклеювання, %, на					
			20	30	40	50	60	70
1	2	3	15-3-8	15-3-9	15-3-10	15-3-11	15-3-12	15-3-13
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	5	6	7	8	9	10
2	Середній розряд робіт		23,1	27,5	32,5	36,2	41,2	46,8
			4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
	Матеріали							
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8х50мм	кг	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,05	0,075	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
П	Дошки цінних порід дерева	м ³	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1 сорт	м ³	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024

Продовження групи 3 (норми з 14 по 18)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 30%				
			переклеювання, %, на				
			30	40	50	60	70
1	2	3	15-3-14	15-3-15	15-3-16	15-3-17	15-3-18
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	4	5	6	7	8
2	Середній розряд робіт		33,7	38,8	43,8	47,5	52,5
			4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
	Матеріали						
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8х50мм	кг	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,075	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
П	Дошки цінних порід дерева	м ³	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1 сорт	м ³	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036

Продовження групи 3 (норми з 19 по 22)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 40%			
			переклеювання, %, на			
			40	50	60	70
1	2	3	15-3-19	15-3-20	15-3-21	15-3-22
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	4	5	6	7
2	Середній розряд робіт		45	50	52	59
			4,3	4,3	4,3	4,3
	Матеріали					
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8х50мм	кг	0,12	0,15	0,18	0,21
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,2	0,2	0,2	0,2
П	Дошки цінних порід дерева	м ³	0,0021	0,0021	0,0021	0,0021
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1 сорт	м ³	0,0048	0,0048	0,0048	0,0048

Продовження групи 4 (норми з 8 по 13)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 20% переклеювання, %, на					
			20	30	40	50	60	
			15-4-8	15-4-9	15-4-10	15-4-11	15-4-12	15-4-13
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	26,1	31,2	37,5	41	47	53
2	Середній розряд робіт		4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
	Матеріали							
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8x50мм	кг	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,05	0,075	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
П	Дошки цінних порід дерева	м ³	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1 сорт	м ³	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029

Продовження групи 4 (норми з 14 по 18)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 30% переклеювання, %, на				
			30	40	50	60	70
			15-4-14	15-4-15	15-4-16	15-4-17	15-4-18
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	33,7	38,8	43,8	47,5	52,5
2	Середній розряд робіт		4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
	Матеріали						
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8x50мм	кг	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,075	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
П	Дошки цінних порід дерева	м ³	0,0022	0,0022	0,0022	0,0022	0,0022
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1 сорт	м ³	0,00432	0,00432	0,00432	0,00432	0,00432

Продовження групи 4 (норми з 19 по 22)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсів	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 40% переклеювання, %, на			
			40	50	60	70
			15-4-19	15-4-20	15-4-21	15-4-22
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	45	50	52	59
2	Середній розряд робіт		4,7	4,7	4,7	4,7
	Матеріали					
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8x50мм	кг	0,12	0,15	0,18	0,21
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,2	0,2	0,2	0,2
П	Дошки цінних порід дерева	м ³	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1 сорт	м ³	0,0048	0,0048	0,0048	0,0048

Продовження групи 5 (норми з 8 по 13)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 20%					
			переклеювання, %, на					
			20	30	40	50	60	70
1	2	3	15-5-8	15-5-9	15-5-10	15-5-11	15-5-12	15-5-13
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	29	35	41	46	51	56
2	Середній розряд робіт		5	5	5	5	5	5
	Матеріали							
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8х50мм	кг	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,05	0,075	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
П	Дошки цінних порід дерева	м ³	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1 сорт	м ³	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024

Продовження групи 5 (норми з 14 по 18)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсів	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 30%				
			переклеювання, %, на				
			30	40	50	60	70
1	2	3	15-5-14	15-5-15	15-5-16	15-5-17	15-5-18
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	44	50	55	61	66
2	Середній розряд робіт		5	5	5	5	5
	Матеріали						
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8х50мм	кг	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,075	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
П	Дошки цінних порід дерева	м ³	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1 сорт	м ³	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036

Продовження групи 5 (норми з 19 по 22)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсів	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 40%			
			переклеювання, %, на			
			40	50	60	70
1	2	3	15-5-19	15-5-20	15-5-21	15-5-22
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	58	65	70	76
2	Середній розряд робіт		5	5	5	5
	Матеріали					
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою	кг	0,12	0,15	0,18	0,21
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,2	0,2	0,2	0,2
П	Дошки цінних порід	м ³	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1 сорт	м ³	0,0048	0,0048	0,0048	0,0048

Шифр ресурсу	Найменування ресурсів	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 50%			Додавання нового матеріалу на 60%	
			переклеювання, %, на				
			50	60	70	60	70
			15-5-23	15-5-24	15-5-25	15-5-26	15-5-27
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	72	78	84	87	92
2	Середній розряд робіт		5	5	5	5	5
	Матеріали						
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8х50мм	кг	0,15	0,18	0,21	0,18	0,21
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,125	0,15	0,175	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
П	Дошки цінних порід дерева	м ³	0,003	0,003	0,003	0,0036	0,0036
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1 сорт	м ³	0,006	0,006	0,006	0,0072	0,0072

1. Очищення поверхні від пилу
2. Зняття та встановлення на місце галтелей і плінтусів
3. Копіювання малюнку
4. Вирубка негодних деталей
5. Підбір матеріалу по породі і текстурі для заміни негодних деталей
6. Випилювання шаблона і деталей
7. Примірювання і підгонка шаблона і деталей з зачищенням рашпілем
8. Наклейка деталей на підставу
9. Промальовування малюнку
10. Острожка, циклювання і прошкурювання наждаковим папером паркету
11. Воскове натирання

[illegible]

Продовження групи 6 (норми з 8 по 13)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 20%					
			переклеювання, %, на					
			20	30	40	50	60	70
1	2	3	15-6-8	15-6-9	15-6-10	15-6-11	15-6-12	15-6-13
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	5	6	7	8	9	10
2	Середній розряд робіт		30	35	43	48	56	63
			5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	Матеріали							
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8х50мм	кг	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,05	0,075	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
П	Дошки цінних порід дерева	м ³	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024
111-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1 сорт	м ³	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012

Продовження групи 6 (норми з 14 по 18)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 30%				
			переклеювання, %, на				
			30	40	50	60	70
1	2	3	15-6-14	15-6-15	15-6-16	15-6-17	15-6-18
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	4	5	6	7	8
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	47	53	60	66	72
2	Середній розряд робіт		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	Матеріали						
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8х50мм	кг	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,075	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
П	Дошки цінних порід дерева	м ³	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1 сорт	м ³	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018

Продовження групи 6 (норми з 19 по 22)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсів	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 40%			
			Переклеювання, %, на			
			40	50	60	70
1	2	3	15-6-19	15-6-20	15-6-21	15-6-22
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	4	5	6	7
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	62	68	75	82
2	Середній розряд робіт		5,5	5,5	5,5	5,5
	Матеріали					
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8х50мм	кг	0,12	0,15	0,18	0,21
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,2	0,2	0,2	0,2
П	Дошки цінних порід дерева	м ³	0,0048	0,0048	0,0048	0,0048
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1 сорт	м ³	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024

Продовження групи 6 (норми з 23 по 27)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсів	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 50%			Додавання нового матеріалу на 60%	
			переклеювання, %, на				
			50	60	70	60	70
			15-6-23	15-6-24	15-6-25	15-6-26	15-6-27
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Витрати праці робітників	люд.-год.	56	61	65	95	101
2	Середній розряд робіт		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	Матеріали						
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8x50мм	кг	0,15	0,18	0,21	0,18	0,21
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,125	0,15	0,175	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
П	Дошки цінних порід	м ³	0,006	0,006	0,006	0,0072	0,0072
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1 сорт	м ³	0,003	0,003	0,003	0,0036	0,0036

Зміст

1 ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА.....	1
1.1 Загальна частина.....	1
1.2 Правила обчислення обсягів робіт.....	1
1.3.Коефіцієнти до ресурсних елементним кошторисних норм	2
2.НОРМИ.....	2
Група 1. Реставрація щитової паркетної підлоги - прямолінійного геометричного малюнку - "сороковки", "п'ятидесятки" і "цеглинки" типу "спеціал".....	2
Група 2. Реставрація щитової паркетної підлоги з великим прямолінійним геометричним малюнком.....	4
Група 3.Реставрація щитової паркетної підлоги з дрібним прямолінійним геометричним малюнком.....	6
Група 4. Реставрація щитової художньої набірної паркетної підлоги з простим великим малюнком, що повторюється.....	8
Група 5. Реставрація щитової художньої набірної паркетної підлоги з дрібним малюнком середньої складності, що повторюється.....	10
Група 6. Реставрація щитового художнього набірної паркету складного малюнку, який не повторюється.....	12
Зміст.....	15